

# 从江县水务局文件

从水复〔2023〕56号

## 从江县水务局 关于《从江县贯洞镇干团村抗旱饮水工程 实施方案》的批复

从江县水务规划建设技术中心：

你中心报来《关于批复〈从江县贯洞镇干团村抗旱饮水工程实施方案〉的请示》收悉。按照相关规定，我局组织专家对方案报告书进行了技术审查。经研究，现批复如下：

一、项目名称：从江县贯洞镇干团村抗旱饮水工程。

二、项目建设地点：从江县贯洞镇干团村。

三、项目建设任务及内容：

（一）工程任务为解决干团村柚子基地400亩的灌溉问题及兼顾干团村弄成上寨200人饮用水困难问题。

（二）工程建设内容为新建150m<sup>3</sup>高位水池一座（不锈钢）；安装潜水泵2台（QD3-65/4-1.8；输电线100m）（一备一用）；

提水管 dn40PE 管长 300m (1.25MPa)；管道 dn90PE 管长 300m；铺设管道长 8000m (dn50PE 长 1500m、dn32PE 长 6000m、dn25PE 长 500m)；人饮管道铺设 dn32PE 管长 300m (1.25MPa)；铺设 dn25 PPR 管道长 500m；站桩 dn25 镀锌钢管 650m，喷头 550 个；水溶肥发酵桶 (5m<sup>3</sup>) 1 个。

#### 四、项目总投资：

根据《省财政厅 省水利厅关于下达 2023 年第一批水利救灾资金预算的通知》（黔财农〔2023〕104 号）文件，本工程已下达资金 45 万元。

本工程总投资为 45.00 万元，其中建筑工程 34.61 万元，机电设备安装工程 0.83 万元，金属结构设备安装工程 7.44 万元，临时工程 0.42 万元，独立费用 1.70 万元，基本预备费 0 万元。

五、项目业主单位：从江县水利工程建设服务中心。

六、项目工期：3 个月。

七、项目实施方式：以工代赈。

特此批复。



---

从江县水利局办公室

2023 年 11 月 1 日印发

---